

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Jasenov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Jasenov		
Projektant	Ing. Tomáš Venhač		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10/2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	
Pečiatka					

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objednávateľ Obec Jasenov

Zhotoviteľ:

Dátum: 10/2017

Projektant: Ing. Tomáš Venhač

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	<b>Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov</b>			
<b>01</b>	<b>SO 01 Búracie práce</b>			
<b>02</b>	<b>SO 02 NN prípojka a vonkajšie osvetlenie</b>			
<b>03</b>	<b>SO 03 Spevnené plochy a chodníky v areáli amfiteátra</b>			
03.1	SO 03-1 Chodníky pre peších			
03.2	SO 03-2 Vstupná spevnená plocha			
03.3	SO 03-3 Spevnená plocha pred amfiteátrom			
<b>04</b>	<b>SO 04 Stodola - rekonštrukcia a zmena účelu</b>			
<b>05</b>	<b>SO 05 Altánok</b>			
<b>06</b>	<b>SO 06 Revitalizácia zelene</b>			
<b>07</b>	<b>SO 07 Drobná architektúra</b>			
<b>08</b>	<b>SO 08 Oplotenie</b>			
08.1	SO 08-1 Murované oplotenie			
08.2	SO 08-2 Pletivé oplotenie			

Celkom

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 01 Búracie práce

Dátum: 10/2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	221	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	16,420		
2	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	438,600		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,777		
4	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	7,554		
5	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,777		
6	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	3,777		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

7	767	767911130	Demontáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	96,630		
8	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

## OST Ostatné

### 001 Ostatné

9	R	PD0000001	Vypracovanie projektovej dokumentácie	kpl	1,000		
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--	--

## Celkom

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 02 NN prípojka a vonkajšie osvetlenie

Dátum: 10/2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## D3 Montážne práce

### D3.1 MATERIÁL

1		1	ZB STOZIAR EPV 9/3	KS	1,000		
2		1	ZLAB PVC 20x20	M	30,000		
3		1	ZLAB PVC 40x20	M	12,000		
4		1	SVORKA WAGO	KS	12,000		
5		1	KABEL AYKYz 4Bx16	M	42,000		
6		1	KABEL AYKY-J 5x16	M	217,000		
7		1	KABEL AYKY-J 4x16	M	67,000		
8		1	KABEL CYKY-J 3x2,5	M	35,000		
9		1	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	77,000		
10		1	KABEL CYKY 2Ax1,5	M	10,000		
11		1	VODIC CY 10 zz	M	10,000		
12		1	JEDNOPOLOVY VYPINAC, RADENIE č. 1, IP 44	KS	1,000		
13		1	DOMOVA JEDNOZASUVKA, IP 44	KS	1,000		
14		1	SVIETIDLO VONKAJSIE LED, 50W, 230V, IP 65	KS	12,000		
15		1	PRISLUSENSTVOM, ZIAROVOZINKOVANY	KS	12,000		
16		1	SVIETIDLO STROPNE, LED, 2x10W, IP 54	KS	2,000		
17		1	SVIETIDLO STROPNE, LED, 1x10W, IP 54	KS	8,000		
18		1	ISTIC PR 63B, 50A	KS	1,000		
19		1	ZIAROVKA LED, 10W	KS	12,000		
20		1	HLAVNA UZEMNOVACIA PRIPOJNICA EPS 2 + MONTAZ	KS	1,000		
21		1	ZEMNIACA PASOVINA FeZn 30x4 mm	KG	235,000		
22		1	POZINKOVANY DRôT FeZn pr. 10 mm	KG	45,000		
23		1	SVORKA SZ	KS	1,000		
24		1	SVORKA SR 03	KS	20,000		
25		1	SVORKA SR 02	KS	12,000		

### D4 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

26	R	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	M	30,000		
27	R	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	M	12,000		
28	R	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup>	KU S	3,000		
29	R	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	KU S	6,000		
30	R	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	KU S	2,000		

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 02 NN prípojka a vonkajšie osvetlenie

Dátum: 10/2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
31	R	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	KU S	21,000		
32	R	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	KU S	1,000		
33	R	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	KU S	1,000		
34	R	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	KU S	1,000		
35	R	210201012	Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 20 - 20 W, stropné s krytom	KU S	10,000		
36	R	210202010	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ra menné	KU S	12,000		
37	R	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	KU S	12,000		
38	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	M	217,000		
39	R	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék (SS, SR 03)	KU S	35,000		
40	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutki (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KU S	12,000		
41	R	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	M	10,000		
42	R	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	M	77,000		
43	R	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	M	35,000		
44	R	210800548	Vodič NN a VN pevne uložený CY 10	M	10,000		
45	R	210901155	Silový kábel 750-1000 V (v mm <sup>2</sup> ) voľne uložený AYKYPs 750 V 4x16	M	300,000		
46	210	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-12 m/3-10 kN jednoduchý	KU S	1,000		
47	210	210120452	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	KU S	1,000		
48	210	210260111	Kábel AYKYz voľne uložený v stene	M	42,000		
49		1	KRABICA 8107	KU S	3,000		
50		1	ROZVADZAC RP1	KS	1,000		
51		2	Murárske výpomocné práce	HO D	2,000		
52		2	Podruzny material	KU S	1,000		
53		2	Odborna prehliadka a skuska	HO D	12,000		
<b>D5 M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC</b>							
54	R	460200173	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hľbokej, v zemine triedy 3	M	230,000		
55	R	460300101	Vrtanie jamy pre stožiar, kotvu alebo iné zariadenie do max.hľbky 2 m a do D 55 cm	KU S	12,000		
56	R	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblvého lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	M	217,000		

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 02 NN prípojka a vonkajšie osvetlenie

Dátum: 10/2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
57	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	217,000		
58	R	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	250,000		

**Celkom**

--

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 03 Spevnené plochy a chodníky v areáli amfiteátra

Dátum: 10/2017

Časť: SO 03-1 Chodníky pre peších

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	131201101	Odkopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	17,507		
2	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	17,507		
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	17,507		
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,507		

### 2 Zakladanie

5	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných 100% PS resp. Id=85	m2	175,070		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

### 4 Vodorovné konštrukcie

6	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z kameniva drveného - fr. 2/5 mm	m2	175,070		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

### 5 Komunikácie

7	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	175,070		
8	221	567125115	Podklad z betónu železového tr. C 12/15 hr.150 mm	m2	175,070		
9	011	568362021	Výstuž betonových dosiek zo zvár. sietí KARI 150/150/6 mm	t	0,610		
10	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	175,070		
11	592	5922913200	Dlažba zámková hr. 60 mm	m2	178,571		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	221	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	142,310		
13	592	5921745300	Obrubník betónový záhonový - parkový	m	145,156		

### 99 Presun hmôt HSV

14	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	195,023		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

**Celkom**

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 03 Spevnené plochy a chodníky v areáli amfiteátra

Dátum: 10/2017

Časť: SO 03-2 Vstupná spevnená plocha

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	100,438		
2	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	100,438		
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	100,438		
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	100,438		

### 2 Zakladanie

5	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných 100% PS resp. Id=85	m2	401,750		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

### 4 Vodorovné konštrukcie

6	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z kameniva drveného - fr. 2/5 mm	m2	401,750		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

### 5 Komunikácie

7	221	564851111	Podklad z kameniva drveného s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm - fr. 4/8 mm	m2	401,750		
8	221	564871111	Podklad z kameniva drveného s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm - fr. 16/32 mm	m2	401,750		
9	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	401,750		
10	592	5922913200	Dlažba zámková hr. 60 mm	m2	409,785		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	221	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prosteho tr. C 10/12, 5	m	82,620		
12	592	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia	ks	83,446		

### 99 Presun hmôt HSV

13	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	486,655		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

## Celkom



# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 03 Spevnené plochy a chodníky v areáli amfiteátra

Dátum: 10/2017

Časť: SO 03-3 Spevnená plocha pred amfiteátrom

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	131201101	Odkopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	17,091		
2	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	17,091		
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	17,091		
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,091		

### 2 Zakladanie

5	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných 100% PS resp. Id=85	m2	170,910		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

### 4 Vodorovné konštrukcie

6	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z kameniva drveného - fr. 2/5 mm	m2	170,910		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

### 5 Komunikácie

7	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	170,910		
8	221	567125115	Podklad z betónu železového tr. C 12/15 hr.150 mm	m2	170,910		
9	011	568362021	Výstuž betonových dosiek zo zvár. sietí KARI 150/150/6 mm	t	0,596		
10	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	170,910		
11	592	5922913200	Dlažba zámková hr. 60 mm	m2	174,328		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	221	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	32,460		
13	592	5921745300	Obrubník betónový záhonový - parkový	m	33,109		

### 99 Presun hmôt HSV

14	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	172,075		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

**Celkom**

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 04 Stodola - rekonštrukcia a zmena účelu

Dátum: 10/2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,679		
2	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	6,679		
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	6,679		
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,679		

### 2 Zakladanie

5	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,871		
6	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	22,878		
7	011	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,532		
8	011	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,532		
9	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,399		

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

10	011	311271299	Základové konštrukcie z betónových debniacich tvárníc 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	5,808		
11	011	311271303	Murivo z DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	6,138		

### 4 Vodorovné konštrukcie

12	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	2,220		
13	011	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,090		
14	011	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,090		

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku fr. 8/16 mm (pre spevnenie podkladu) hr. 150 mm	m3	2,476		
16	011	631591115	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu, zo zhutnenej zeminy	m3	9,077		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla nad 2 m2	ks	2,000		
18	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, - 0,08200t	m2	5,775		

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 04 Stodola - rekonštrukcia a zmena účelu

Dátum: 10/2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
19	R	969825635	M+D varovný pás rampy š. 400 mm	m2	2,400		
20	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,849		
21	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,490		
22	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,849		
23	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	4,849		
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							
24	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	101,628		
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
25	711	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, hydroizolačný náter, betón. podklad , vodorovná	m2	29,688		
26	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>							
27	762	762131811	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z hrubých dosiek, lát tyčoviny, -0.01400t	m2	143,903		
28	762	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	167,745		
29	762	762342896	M+D plne debnenie striech z protipožiarnej dosky	m2	167,745		
30	762	762342897	konštrukcia (väznice, klieštiny, ťahadlá, vzpeyr) vr. dodávky, spojovacieho materiálu a náterov	m3	1,806		
31	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							
32	R	764171101	Plechová strešná krytina z poplastovaného plechu	m2	167,745		
33	764	764171452	Strešná krytina - hrebeň do rš 330 mm	m	19,600		
34	764	764171495	Strešná krytina - záveterná lišta do rš 400 mm	m	19,920		
35	R	764322220	Oplechovanie čelovky z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou do rš 200 mm	m	31,800		
36	R	764322230	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou do rš 300 mm	m	31,800		
37	R	764348211	Snehové lapače	ks	96,000		
38	R	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	31,800		
39	R	764359221	Kotlík žľabový priemer do 120 mm	ks	4,000		

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 04 Stodola - rekonštrukcia a zmena účelu

Dátum: 10/2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
40	R	764454212	Odpadové rúry priemer do 120 mm	m	13,080		
41	R	764901303	Prekrytie strechy poistnou strešnou fóliou	m2	184,520		
42	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b>765</b>			<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>				
43	765	765381811	Demontáž jestvujúcej strešnej krytiny	m2	167,745		
44	765	765388811	Demont krytiny hreb.a náročia do sute	m	15,900		
45	765	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			
<b>766</b>			<b>Konštrukcie stolárske</b>				
46	766	766411131	Montáž obloženia stien dreveného obkladu	m2	125,865		
47	611	6119166900	Drevený obklad s imitáciou urubu hr. 25 mm	m2	130,900		
48	766	766411139	M+D obklad z protipožiarnej dosky	m2	47,565		
49	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			
<b>767</b>			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
50	767	767162130	M+D zábradlie rampy vo výške 750 a 900 mm + vodiaca tyč vo výške 300 mm	m	14,520		
51	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
<b>782</b>			<b>Dokončovacie práce a obklady z kam.</b>				
52	782	782131140	Montáž obkladov pilierov a stien kameňom, hr. do 50 mm	m2	29,688		
53	583	5838514100	Kamenný obklad	m2	31,172		
54	782	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%			
<b>783</b>			<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				
55	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	251,730		
56	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	251,730		
57	783	783784303	Nátery tesárskych konštrukcií - protipožiarový náter	m2	251,730		

**Celkom**



# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 05 Altánok

Dátum: 10/2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,808		
2	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	16,808		
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	16,808		
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,808		

### 2 Zakladanie

5	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,192		
6	011	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	6,716		
7	011	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,654		
8	011	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,654		
9	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,156		
10	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	14,616		

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

11	011	311271323	Murivo pilierov DT tvárníc s betónovou výplňou a armovaním 300x300 mm	m2	0,720		
12	011	311271331	Murovaný krb na tuhé palivo z odvodom spalím komínovým telesom	kpl	1,000		
13	011	311272120	Murivo z tvárníc YTONG hr.300 mm	m3	0,855		

### 5 Komunikácie

14	221	596841111	Kladenie dlažby exteriérovej do flexibilného lepidla	m2	44,770		
15	592	5922917100	Dlažba exteriérová mrazuvzdorná hr. 40 mm	ks	45,218		

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku fr. 8/16 mm (pre spevnenie podkladu) hr. 150 mm	m3	6,282		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

### 99 Presun hmôt HSV

17	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	80,834		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

18	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	44,770		
19	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,013		

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 05 Altánok

Dátum: 10/2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	89,540		
21	628	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	102,971		
22	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>							
23	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	116,640		
24	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	50,150		
25	605	6051590200	Hranoly - hranené rezivo - hobľované	m3	2,617		
26	R	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	3,768		
27		658230114	Dosky a fošne neomietané	m3	0,094		
28	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	64,200		
29	R	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	64,200		
30		605866305	Laty 50x50 mm	m3	0,774		
31	R	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,485		
32	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							
33	R	764171101	Plechová strešná krytina z poplastovaného plechu	m2	64,200		
34	764	764171452	Strešná krytina - hrebeň do rš 330 mm	m	38,880		
35	R	764322220	Oplechovanie čelovky z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou do rš 200 mm	m	25,920		
36	R	764322230	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou do rš 300 mm	m	25,920		
37	R	764348211	Snehové lapače	ks	78,000		
38	R	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	25,920		
39	R	764359221	Kotlík žľabový priemer do 120 mm	ks	2,000		
40	R	764454212	Odpadové rúry priemer do 120 mm	m	5,300		
41	R	764901303	Prekrytie strechy poistnou strešnou fóliou	m2	70,620		
42	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							
43	766	766112410	Drevená stena medzi stĺpami vr. výplne resp. drevenej fasády	m2	15,700		

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 05 Altánok

Dátum: 10/2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
44	766	766421221	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými	m2	64,200		
45	611	6119166500	Obloženie palubovka SM	m2	66,768		
46	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			
<b>782</b>			<b>Dokončovacie práce a obklady z kam.</b>				
47	782	782131140	Montáž obkladov pilierov a stien kameňom, hr. do 50 mm	m2	12,450		
48	583	5838514100	Kamenný obklad	m2	13,073		
49	782	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%			
<b>783</b>			<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				
50	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	166,783		
51	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	142,983		

**Celkom**

--

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 06 Revitalizácia zelene

Dátum: 10/2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	232	162206113	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 50 do 100 m	m3	281,780		
2	232	167103101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	281,780		
3	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1408,900		
4	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	35,223		
5	231	180802113	Zhotovenie skalky s okrasom zeleňou resp. kvetmi 5x8 m	m2	1,000		
6	001	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	1408,900		
7	231	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,125 m3	ks	51,000		
8	231	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1408,900		
9	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1408,900		
10	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1408,900		
11	231	184102111	Výsadba dreviny v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	51,000		
12	026	0266184000	<i>Thuja occidentalis</i>	ks	28,000		
13	026	0265115300	<i>Acer pseudoplatanus</i>	ks	23,000		
14	231	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1408,900		
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							
15	231	998231311	Presun hmôt pre parkové úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,740		

### Celkom



# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 07 Drobná architektúra

Dátum: 10/2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	130201001	Výkop pätky horn. tr.3 ručne	m3	0,903		
2	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	0,903		
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,903		

### 2 Zakladanie

4	011	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,903		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	231	936124111	Osadenie lavičky parkovej	ks	7,000		
6		952852635	Parková lavička s operadlom dl. 1800 mm	ks	7,000		
7	231	936124112	Osadenie odpadového koša	ks	4,000		
8		952852636	Odpadkový kôš výšky 805 mm	ks	4,000		

### 99 Presun hmôt HSV

9	231	998231311	Presun hmôt pre parkové úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	3,748		
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--

## Celkom

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 08 Oplotenie

Dátum: 10/2017

Časť: SO 08-1 Murované oplotenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,406		
2	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	7,406		
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,406		

### 2 Zakladanie

4	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,966		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

5	011	311271299	Základové konštrukcie z betónových debniacich tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	6,440		
6	011	311271304	Murivo plotové bet. tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou a armovaním hr. 20 cm	m3	5,796		
7	015	338121125	Osadenie plotových striešok betonových	m	16,100		
8	592	5923113000	Plotová strieška betónová hr. 50 mm	m	16,100		

### 99 Presun hmôt HSV

9	015	998151111	Presun hmôt pre oplotenia výšky do 2,5 m	t	40,007		
---	-----	-----------	--	---	--------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

10	711	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, hydroizolačný náter, betón. podklad, vodorovná	m2	6,440		
11	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

## Celkom

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov

Objekt: SO 08 Oplotenie

Dátum: 10/2017

Časť: SO 08-2 Pletivové oplotenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	130201001	Výkop pätky horn. tr.3 ručne	m3	3,240		
2	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	3,240		
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,240		

### 2 Zakladanie

4	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,240		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

### 99 Presun hmôt HSV

5	015	998151111	Presun hmôt pre oplotenia výšky do 2,5 m	t	7,850		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

6	767	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, vrátane stĺpikov, vzpier a príslušenstva s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	128,900		
7	313	313246620001	Oplotenie zo 4-hr. pletiva poplastovaného zeleného vrátane stĺpikov, vzpier a príslušenstva výšky 1800 mm	m2	232,020		
8	R	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000		
9	553	5534010500	Bránka jednokridlová z jokl. 800x1800 mm	ks	2,000		
10	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

**Celkom**